

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Wykonanie kabla zasilającego S-20z ZUW Szczepanów					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym 0,154	km km	 0.154	 0.154
				RAZEM	0.154
2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 92,76	m2 m2	 92.760	 92.760
				RAZEM	92.760
3	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 92,76	m2 m2	 92.760	 92.760
				RAZEM	92.760
4	KNR-W 2-01 0702-06	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV 154,6	m m	 154.600	 154.600
				RAZEM	154.600
5	KNR 2-18 0501-02	Podsypka piaskowa - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm 92,76	m2 m2	 92.760	 92.760
				RAZEM	92.760
6	KNR 5-01 0611-01	Układanie kabla 145,6	m m	 145.600	 145.600
				RAZEM	145.600
7	Wymiar rzeczywisty	Pomiar ciągłości ,zgodności faz,pomiar rezystencji i izolacji. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-18 0501-02	Obsypka - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm 92,76	m2 m2	 92.760	 92.760
				RAZEM	92.760
10	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 74,20	m3 m3	 74.200	 74.200
				RAZEM	74.200
11	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 92,76	m2 m2	 92.760	 92.760
				RAZEM	92.760